

Sala wiejska w Trzebiatkowej. Prace instalacyjno - termomodernizacyjne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont instalacji centralnego ogrzewania		
1	KSNR 8 0422/01	Demontaż grzejnika żelwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5m2	kpl	11,00
2	KSNR 8 0422/02	Demontaż grzejnika żelwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7,5m2	kpl	9,00
3	KSNR 8 0422/03	Demontaż grzejnika żelwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10m2	kpl	4,00
4	KSNR 8 0401/01	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, w kanale śr.15-20mm	m	280,00
5	KSNR 8 0412/01	Demontaż zaworu przelotowego śr.15-20mm	szt	24,00
6	KSNR 8 0412/05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki śr.15-20mm	szt	10,00
7	KSNR 8 0425/01	Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10dm3	szt	1,00
8	KSNR 8 0529/01	Demontaż kotła żeliwnego wodnego typu KZ-5, Eca I N o powierzchni ogrzewalnej do 9,5m2 7-mio członowego	kpl	1,00
9	KSNR 8 0530/02	Demontaż osprzętu kotła - termometru w oprawie	szt	1,00
10	KSNR 4 0411/01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o wysokości 660mm	kpl	12,00
11	KSNR 4 0411/02	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-4 o wysokości 1060mm	kpl	14,00
12	KSNR 4 0407/02	Zawór do regulacji c.o. śr.20mm	szt	25,00
13	KSNR 4 0407/05	Zawór odpowietrzający lub odpowietrznik	szt	25,00
14		Kocioł centralnego ogrzewania	szt	1,00
15	KSNR 4 0501/01	Kotły żeliwne wodne lub parowe typu Z-5 WB6-1 i Z-5 PBb-1 (ECA I NW); WK-2 (KWD-K) Z-1 WK-3 (KWD Camino 3); Z-3 WK-1 (Kz-3k); Z-5 Pk-1; Z-5 WK-1 (KZ-5) o pow. ogrzewalnej 6,5m2	kocioł	1,00
16	KSNR 4 0511/03	Rozdzielacze do kotłów instalacji c.o. z rur do 250mm	m	2,50
17	KSNR 4 0525/01	Próby węzłów cieplnych o ogólnej pow. ogrzewalnej wymienników do 8m2	węzeł	1,00
18	KSNR 4 0526/02	Uruchomienie kotłowni	kpl	1,00
		Termomodernizacja		
19	KSNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 tynki kat.III zwykłe z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	23,40
20	KNR 2-02 2601/01	Docieplenie styropianem i warstwą siatki - ściany pełne z otworami, powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana 103,5+100,5+113+105	m2	422,00
		razem	m2	422,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV		
21	KNR 0-19 1023/03	Montaż okien uchylnych jednodzielných o powierzchni do 1,0m2	m2	3,32
22	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2	m2	66,90

Sala wiejska w Trzebiatkowej. Prace instalacyjno - termomodernizacyjne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont pokrycia dachowego				
23	KSNR 3 0503/02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o gr.4,7mm na pokryciu z papy 44+156+200	m2	400,00
		razem	m2	400,00
24	KSNR 3 0503/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m2	32,00
25	KSNR 3 0503/05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - (kołnierze) elementów metalowych na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m2	15,00
26	KSNR 2 0503/02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m	90,00
27	KSNR 2 0504/02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	63,00